N

מקרא:

- ציור PE-HD בקוטר 16 מ"מ דרג 6
- ציור PE-HD בקוטר 25 מ"מ דרג 6
- ציור PE-HD בקוטר 32 מ"מ דרג 6
- ציור PE-HD בקוטר 40 מ"מ דרג 6
- ציור PE-HD בקוטר 50 מ"מ דרג 16

שרוול, הקוטר הדרג והכמות כמסומן בתוכנית ההשקיה. יש למקם את השרוול בפיונות הערוגה ולא במרכזה

מיקום נכון של השרוול

מיקום לא נכון של השרוול

שרוול 63/10 × 2 דרג השרוול
קוטר השרוולים באותו מעבר
כמות השרוולים באותו מעבר

טיפטוף אינטגראלי מוזחת בקוטר 16 מ"מ, 1.6 ליטר לשעה, עדי מצרפלם או ש"ע. עובי דופן 1.15 מ"מ, השרטוט בתוכנית סכמתי, הרווח בין הטפטפות והמרחק בין השלוחות יסומן בכיתוב או לפי תוכנית נטיעות.

1.50×1.50 הרווח בין הטפטפות בשלוחה, במטר.

המרחק בין שלוחות הטיפטוף במטר.

חיבור למקור מים, לפי פרט F

ראש השקיה D,C,B,A לפי פרטים D,C,B,A

סמן המראה את :
ראש השקיה
מספר פתיחה
קוטר הציוד ודרגו
3-A
32/6

טבעת השקיה לעץ, ראה פרט D

מעבר קוטר כמסומן בתוכנית 32\25

גבול שטחי גינון

מקרא גלויונות

1
2

הערות:

א. התכנית תוכננה לפי לחץ מים בכניסה של 4.0 אטמוספרות. קוטר כניסת המים 1.5' ובספיקה שלפחות 3.0 מק"ש

ב. ווסת הלחץ לטיפטוף יכוייל ל 3.5 אטמוספרות

ג. אין להשתמש במחברי שן או מחברים ללא תו תקן.

ד. לפני תחילת העבודה חובה על המבצע לתאם ולקבל אישור בכתב מהרשויות הרלונטיות בשדה תרומות למיקום מערכות תת קרקעיות ולקבל הסברים מפורטים והנחיות להתקנת מערכת ההשקיה.

ה. דרג צינור ממקור מים לראש ההשקיה יהיה 16
דרג מובילים, מחלקים ומאספים יהיה 6

ו. לכל שינוי יש לקבל אישור בכתב מהמתכנן והרשויות הרלונטיות .

גליון דרומי 02-07

1
2

ארזים
תכנון מערכות השקיה
מצפה אביב
טל : 077-4006052
פקס : 077-4006052
נייד: 050-2238666
Itzik17.11.54@gmail.com

למכרז

- הסכמת ארזים לכניסה לשכונת מגורים בכפוף לכך שכל הפרטים יתואמו עם כל הגורמים הרלוונטיים.
- אין לבצע פרטים ע"י מדידה בשרטוט.
- אין לעשות כל שימוש בתכנית זו או בהנחיות הנלמדים בה בה ללא אישור בכתב מראש ומראש.

מס'	שינוים	תאריך
0	הוצאה למכרז	30.05.22

מירב רוזן - אדריכלות נוף
ת.ד. 23561 כרכור 3902369 טלפון: 04-6560016
טלפון נייד: 052-3209864 merav@meravrozen.co.il

שם הפרויקט	הרחבת משב שדי תרומות
שלב מרחבי	01
שלב גליון	07-2
שם התכנית	תכנית השקיה - גליון 2 דרומי
תאריך	11.11.2021
קנ"מ	1:250

לגיליון
לביצוע
לאישור