

תאריך: 06/05/2025

כתב כמויות

שכונת הכרם ניר דוד השלמת פרויקט

06/05/2025

דף מס': 003

שכונת הכרם ניר דוד השלמת פרויקט

פרק 24 הכנות ופירוקים

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
פרק 24 הכנות ופירוקים					
תת פרק 24.01 עבודות הכנה ופירוק					
10,480.00	524.00	20.00	יח'	התאמת גובה (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	24.01.0220
753.00	25.10	30.00	מטר	ניסור אספלט לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	24.01.0330
1,500.00	1,500.00	1.00	יח'	ערום פסולת שפוזרה על ידי אחר וסילוק לאתר מורשה המחיר כולל ערום, העמסה הובלה והטמנה (יופעל באישור המפקח בכתב). המחיר למאשית בת 20 מק'.	24.01.0561
41,261.00	6.82	6,050.00	מ"ר	קרצוף במסעות אספלט קיים.	24.01.0571
6,368.00	7.96	800.00	מ"ר	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש.	24.01.0581
3,000.00	600.00	5.00	יח'	פירוק פסי פלסטיק קיימים המשמשים להאטה, וגישור על גובה ומסירתם למזמין.	24.01.0591
63,362.00	סה"כ 24.01 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)				
63,362.00	סה"כ 24 הכנות ופירוקים (להעברה לדף ריכוז)				

06/05/2025

דף מס': 004

שכונת הכרם ניר דוד השלמת פרויקט

פרק 40 פיתוח האתר

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 40 פיתוח האתר	
				תת פרק 40.01 פרק 40.1 - ריצוף שבילים, מדרכות	
				העבודות בתת פרק זה מתייחסות לתיקונים נקודתיים בהיקפים קטנים ביותר. המחירים יכללו סיור עם המפקח כדי לזהות ולסמן אלמנטים לפירוק, פירוק אלמנטים אלו באמצעות כלים קטנים וביצוע תיקונים נקודתיים עד לגמר מושלם.	
40,028.00	200.14	200.00	מ"ר	משטח בטון לשבילים ב 30 בעובי 15 ס"מ כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 20*20 8 החלקת וסירוק פני בטון לרבות מישקים.	40.01.0055
3,000.00	150.00	20.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג מלבנית, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	40.01.0180
300.00	15.00	20.00	מ"ר	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור גמר קוקטייל צהובים על בסיס מלט לבן.	40.01.0220
3,900.00	130.00	30.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17, 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל). (המחיר כולל יסוד ומשענת בטון).	40.01.0640
3,600.00	120.00	30.00	מטר	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	40.01.0700
50,828.00				סה"כ 40.01 פרק 40.1 - ריצוף שבילים, מדרכות (להעברה לדף ריכוז)	
50,828.00				סה"כ 40 פיתוח האתר (להעברה לדף ריכוז)	

06/05/2025

דף מס': 005

שכונת הכרם ניר דוד השלמת פרויקט

פרק 51 כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.02 פרק 51.2 - עבודות עפר					
51.02.0050	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע.	מ"ק	1,450.00	22.73	32,958.50
51.02.0160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. לפי הנחיות יועץ הקרקע.	מ"ר	1,400.00	3.07	4,298.00
סה"כ 51.02 פרק 51.2 - עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)					
					37,256.50
תת פרק 51.03 פרק 51.3 - מילוי מובא מחומר נברר					
51.03.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה 15 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	1,180.00	138.00	162,840.00
51.03.0100	מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	100.00	68.20	6,820.00
סה"כ 51.03 פרק 51.3 - מילוי מובא מחומר נברר (להעברה לדף ריכוז)					
					169,660.00
תת פרק 51.09 פרק 51.9 - שונות					
51.09.0030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	2.00	198.02	396.04
51.09.0040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	2.00	154.00	308.00
51.09.0050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	930.00	2.96	2,752.80
51.09.0070	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	25.00	25.10	627.50
51.09.0110	צביעת אבני שפה.	מטר	1,540.00	5.00	7,700.00
סה"כ 51.09 פרק 51.9 - שונות (להעברה לדף ריכוז)					
					11,784.34
סה"כ 51 כבישים ופיתוח (להעברה לדף ריכוז)					
					218,700.84

06/05/2025

דף מס': 006

שכונת הכרם ניר דוד השלמת פרויקט

פרק 52 עבודות אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 52 עבודות אספלט					
תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכה					
	מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק				
52.01.0200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	6,900.00	45.00	310,500.00
סה"כ 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכה (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 52.02 שונות				
52.02.0010	ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר.	מ"ר	840.00	1.80	1,512.00
52.02.0020	ריסוס ביטומן מאחה בשיעור 0.3-0.5 ק"ג/מ"ר.	מ"ר	6,050.00	1.71	10,345.50
סה"כ 52.02 שונות (להעברה לדף ריכוז)					
322,357.50					
סה"כ 52 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)					

06/05/2025

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 007

שכונת הכרם ניר דוד השלמת פרויקט

סך פרק	
	פרק 00 כללי
63,362.00	פרק 24 הכנות ופירוקים
50,828.00	פרק 40 פיתוח האתר
218,700.84	פרק 51 כבישים ופיתוח
322,357.50	פרק 52 עבודות אספלט

סך הכל	
655,248.34	סה"כ כללי
117,944.70	18% מע"מ
773,193.04	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן