

תאריך: 18/08/2025

## כתב כמויות

עבודות השלמה 2026



18/08/2025

דף מס': 003

עבודות השלמה 2026

פרק 24 הכנות ופירוקים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 24 הכנות ופירוקים</b>					
<b>תת פרק 24.01 עבודות הכנה ופירוק</b>					
24.01.0220	התאמת גובה (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	20.00	524.00	10,480.00
24.01.0330	ניסור אספלט לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	30.00	25.10	753.00
24.01.0561	ערום פסולת שפוזרה על ידי אחר וסילוק לאתר מורשה המחיר כולל ערום, העמסה הובלה והטמנה (יופעל באישור המפקח בכתב). המחיר למאשית בת 20 מק'.	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
24.01.0571	קרצוף במסעות אספלט קיים.	מ"ר	6,050.00	6.82	41,261.00
24.01.0591	פירוק פסי פלסטיק קיימים המשמשים להאטה, וגישור על גובה ומסירתם למזמין.	יח'	5.00	600.00	3,000.00
<b>סה"כ 24.01 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>56,994.00</b>
<b>סה"כ 24 הכנות ופירוקים (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>56,994.00</b>

18/08/2025

דף מס': 004

עבודות השלמה 2026

פרק 40 פיתוח האתר

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>פרק 40 פיתוח האתר</b>	
				<b>תת פרק 40.01 פרק 40.1 - ריצוף שבילים, מדרכות</b>	
				העבודות בתת פרק זה מתייחסות לתיקונים נקודתיים בהיקפים קטנים ביותר. המחירים יכללו סיור עם המפקח כדי לזהות ולסמן אלמנטים לפירוק, פירוק אלמנטים אלו באמצעות כלים קטנים וביצוע תיקונים נקודתיים עד לגמר מושלם.	
10,007.00	200.14	50.00	מ"ר	משטח בטון לשבילים ב 30 בעובי 15 ס"מ כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 20*20 8 החלקת וסירוק פני בטון לרבות מישקים.	40.01.0055
3,000.00	150.00	20.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג מלבנית, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	40.01.0180
300.00	15.00	20.00	מ"ר	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור גמר קוקטייל צהובים על בסיס מלט לבן.	40.01.0220
3,900.00	130.00	30.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17, 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל). (המחיר כולל יסוד ומשענת בטון).	40.01.0640
3,600.00	120.00	30.00	מטר	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	40.01.0700
<b>20,807.00</b>				<b>סה"כ 40.01 פרק 40.1 - ריצוף שבילים, מדרכות (להעברה לדף ריכוז)</b>	
<b>20,807.00</b>				<b>סה"כ 40 פיתוח האתר (להעברה לדף ריכוז)</b>	

18/08/2025

דף מס': 005

עבודות השלמה 2026

פרק 51 כבישים ופיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>פרק 51 כבישים ופיתוח</b>					
<b>תת פרק 51.02 פרק 51.2 - עבודות עפר</b>					
2,273.00	22.73	100.00	מ"ק	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע.	51.02.0050
230.25	3.07	75.00	מ"ר	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. לפי הנחיות יועץ הקרקע.	51.02.0160
<b>2,503.25</b>	<b>סה"כ 51.02 פרק 51.2 - עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)</b>				
<b>תת פרק 51.03 פרק 51.3 - מילוי מובא מחומר נברר</b>					
6,900.00	138.00	50.00	מ"ק	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה 15 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	51.03.0010
2,046.00	68.20	30.00	מ"ק	מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 10,000 מ"ק.	51.03.0100
<b>8,946.00</b>	<b>סה"כ 51.03 פרק 51.3 - מילוי מובא מחומר נברר (להעברה לדף ריכוז)</b>				
<b>תת פרק 51.09 פרק 51.9 - שונות</b>					
396.04	198.02	2.00	יח'	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	51.09.0030
308.00	154.00	2.00	יח'	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	51.09.0040
2,752.80	2.96	930.00	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	51.09.0050
627.50	25.10	25.00	מ"ר	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	51.09.0070
7,700.00	5.00	1,540.00	מטר	צביעת אבני שפה.	51.09.0110
<b>11,784.34</b>	<b>סה"כ 51.09 פרק 51.9 - שונות (להעברה לדף ריכוז)</b>				
<b>23,233.59</b>	<b>סה"כ 51 כבישים ופיתוח (להעברה לדף ריכוז)</b>				

18/08/2025

דף מס': 006

עבודות השלמה 2026

פרק 52 עבודות אספלט

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>פרק 52 עבודות אספלט</b>	
				<b>תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכה</b>	
				מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק	
272,250.00	45.00	6,050.00	מ"ר	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	52.01.0200
<b>272,250.00</b>				<b>סה"כ 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכה (להעברה לדף ריכוז)</b>	
				<b>תת פרק 52.02 שונות</b>	
10,345.50	1.71	6,050.00	מ"ר	ריסוס ביטומן מאחה בשיעור 0.3-0.5 ק"ג/מ"ר.	52.02.0020
<b>10,345.50</b>				<b>סה"כ 52.02 שונות (להעברה לדף ריכוז)</b>	
<b>282,595.50</b>				<b>סה"כ 52 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)</b>	

18/08/2025

כתב כמויות (ריכוד)

עבודות השלמה 2026

דף מס': 007

סך פרק	
	פרק 00 כללי
56,994.00	פרק 24 הכנות ופירוקים
20,807.00	פרק 40 פיתוח האתר
23,233.59	פרק 51 כבישים ופיתוח
282,595.50	פרק 52 עבודות אספלט

סך הכל	
383,630.09	סה"כ כללי
69,053.42	18% מע"מ
452,683.51	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן