| | |
|---|---|
| גובה קרקע קיימת לאחר חישוף | -112.00 |
| הפרש גבהים - מילוי או חפירה נדרשים בפינה זו של מגרש | -0.60 |
| סה"כ חפירה/מילוי לתא שטח | +82 |
| מפלס 00 מבנה | 0.00=-112.05 |
| מפלס לצורך עבודות עפר | -112.55 |

## הערות

גובה קיים חושב בהפחתה של 20 ס"מ לאחר חישוף קרקע

גובה מתוכנן חושב בהפחתה של 50 ס"מ מפני 00 של המגרש

לכמויות נוספו 5% בגלל הידוקים

אזור חפירה

## כמויות

מילוי מובא מהודק לפי הנחיות יועץ קרקע 8,161 :מ"ק

חישוף שטח לעומק 20 ס"מ ופינוי 33,470 - מ"ר

הידוק לאחר חישוף לפי הנחיות יועץ קרקע 33,470 :מ"ר

חפירה 2625 :מ"ק

| שינויים | | |
|---|---|---|
| מהות השינוי | מהדורה | תאריך |

תפוצה

תמונה

תאריך

הערות

מקרא

| | |
|---|---|
| מזמין | חברה כלכלית<br>מועצה אזורית עמק מעיינות |
| פרויקט | כפר רופין שכונת הפקאן |
| תכנית | תכנית עבודות עפר מגרשים הגדלה1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| לעיון | לאישור | למכרז | לביצוע | |
| | | | | ☒ |

| | |
|---|---|
| מס 'תכנית | 141-02 |
| קנ"מ | 1:250 |
| תאריך | 4.7.2022 |
| מהדורה | 1 |
| שם קובץ | תפוח-אדמה |

המבנע אחראי לבדיקת התכניות ולהשאמתן למקום. על המבנע לבקר את כל הפירוט ולהודיע למתכנן על כל שמלילה והשמה. אין לקנוע מידה מהשרטוט ועמה מי שמשתמש בתכנית זו מקנע למבנית נושא לבדי באחריות המקצועית והמלאה למבנית. שימוש בתכנית ערינוהה ללא אישור מפורש בכתב מהמתכנן אסור בהחלט.

אילן עקרש - אדריכל נוף
ר. פרץ 38/26 תל אביב טלפקס077 - 7725001: