הערות לקבלן חשמל :

-מונים יסופסו על ידי ישוב , ארונות עבור מונים כולל מפסקים ראשים דגם MCCP

-ביצוע לוחות מונים רק לאחר אישור מנ מחלקת חשמל בקבוק , והלוחות לא יספקו לפני בדיקת מנ בטפסל לוחות

-להוסיף מספור על ארונות חלוקה

-להוסיף מספור על ארונות מונים ושילוט פאיזה א.ת

-ביצוע כבלים מתח נבוה על חשבון קבלן בעומס של 1.5 מפר ממרכזייה קיימת עד לחדר מרפו חדש

מקרא לתשתיות תאורה:

מרכזית תאורה מתוכננת

חווט תשתית חשמל בצבעת הכבלים בסמרים וחתכים הרשומים בגוף התכנית

חווט בכבל תאורה בציבור פיו.ר.סי. קשת בטמר כמו כלב כבל אצא אאם מנדר, ומוביל הארקה מנחושת בגזרה CU 35 מנדר.

שוחה בטמר הרשום בגוף התכנית

אלכסנרודת הארקה עשויה מוט פלדה/נחושת באורך 3.0 מ כולל תא מבטון עם מכסה ושילוט מתאים. בטמר 40 ס"מ ועומק 60 ס"מ

דגם עמוד תאורה הצבע לפפי כיים בשכונה וגם באישור מה' אלע השמל בטרבוץ

עמוד תאורה עגול מדורג 2 דיוגים בגובה 4 מ עם זרוע באורך 1.5 מ כולל גוף תאורת רחוב כד דגם NEPTUNE LONG תוצרת INTEC שדוגם אלחם עיז וכולל מנור אור לד 53W-6700LM-3000K

Rep.# 32150W 3K T2C1, Driving Current 530mA - Optics T2C_1 Lumg.eff 150lm

עמוד תאורה עגול מדורג 2 דיוגים בגובה 6 מ כולל גוף תאורת רחוב כד

בציפוי אפוקסי כיים תוצרת חברת LUNIX(HELLA) גרמניה דגם NEPTUNE LONG תוצרת INTEC שדוגם אלחם עיז וכולל מנור אור לד 53W-6700LM-3000K

Rep.# 32150W 3K T2C1, Driving Current 530mA - Optics T2C

מקרא לתשתיות תקשורת:

טופסת תשתית תקשורת במידות: 20x30 ס"מ ליתמנו על דופן גומחת חשמל

תווי תשתית בזק בתחום הרצועות חברת בזק ר.ע.ע 13.5

תא בזק מצע דגם P

מקרא לתשתיות חשמל:

רצועת חברת חשמל

ארון מונים

תווי תשתית חשמל בתחום לתכנון חח"י

גליונות



רשימת תכניות

מס'	כותרת
01	תכנית תשתית חשמל – חלק 1
02	תכנית תשתית חשמל – חלק 2
03	תכנית תשתית תאורה – חלק-1
04	תכנית תשתית תאורה –חלק-2
05	**תכנית תשתית תקשורת בזק+לוט – חלק 1**
06	תכנית תשתית תקשורת בזק+לוט – חלק 2
07	תכנית לוחות חשמל
08	תכנית פיקוד לוחות חשמל
09	תכנית מרכז

מס'	מהות השינוי	תאריך	אישר
01	עדכון תכנית לפי הערות מיפוח	31.12.2021	עכא
02	עדכון תכנית לפי הערות אדריכלית	31.12.2021	עכא
03	עדכון תכנית לפי הערות מי מחלקת חשמל	21.3.2022	עכא
04	עדכון תכנית לפי אדריכלית חדשה	15.9.2022	עכא
05	עדכון תכנית לפי אדריכלית חדשה	30.10.2022	עכא
06	עדכון תכנית לפי הערות ניהול פרויקט	8.2.2023	עכא

מהדורה מס' 06

מפתן

קיבוץ מסילות

שם הפרויקט

הרחבה 74 מגרשים קיבוץ מסילות

תכנית תשתית תקשורת – חלק 1

מס' גליון	E05	מס' עבודה	0921/93
שם שכבן	E-ALL		
קנ.מ.	1:250		

מגמן בחזיים מתכנן חשמל בע"מ
מרכז: 04-6462750 פקס: 04-6461963
רח' שאול המלך 3 ת.ד. 5081 קרית אתא 28600
E-MAIL- info@ab-tifsh.net