

הערות:

- 1 עבודות הבניה תבוצע בפיקוחו הצמוד של מנהל עבודה מטעם מבצע הבניה.
- 2 כל אלמנטי הפלדה לייצור המבנה יהיו מדרגת חוזק FE-360 לפחות, לפי ת"י 225
- 3 כל פרטי החיבור שבתכניות מובאים באופן עקרוני בלבד.
- 4 על הקבלן להביא לאישור המתכנן את פרטי החיבור שבין חלקי המבנה, שלפיהם הוא מתכוון לבצע את הקונסטרוקציה.
- 5 כיסוי גג/צד מפנל מבודד עובי 5 ס"מ.
- * מפרם לביצוע ריתוכים:–
- 1 נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת האישור.
- 2 כל הריתוכים יהיו בעובי 6 מ"מ לפחות, ויתאימו לעובי הפרופילים המחוברים.
- 3 יש להכין פוזת משופעות משני צידי התפר.
- 4 הריתוך יהי מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים, אלא אם נקבע אחרת ו/או בהוראה שתנתן ע"י המפקח מראש וכתב.
- 5 שפות פתחים ייושרו וילוששו עד להשגת דיוק מירבי בצורת הפתח.
- 6 יש למנוע היוערת עיוותים בצורתו המקורית של חלקי המבנה בעת ביצוע הריתוכים/פתחים.
- * מפרם לביצוע ברגים:–
- 1 לכל בורג יש להוסיף שיבה מגולבנית ישרה מצד הבורג ושיבה מגולבנית מצד האום.
- 2 הברגים יהיו מדרגת חוזק 8,8, אלא אם נקבע אחרת בתכנית.

שינויים ותוספות			
מס.	מרות השינוי	ביצע	תאריך
27.10.2025	הוצאת דומר לביצוע	על"ר	
27.10.2025	תכנון מפורט	על"ר	
27.10.2025	תכנון ראשוני	חלק	
02.0			
01.0			
00.0			
לעיון:	לאישור:	למכרז:	לביצוע:

אינִג' מאהר אלשאער			הוכן עבור:
תכנית סככה מפלדה			שם גליון:
C-10-01			מס' גליון:
1:50			קנ"מ:
25-020			מס' פרויקט:
t\Hermon-25\25-020\sh-25-020-101\sh-25-020-101.dwg			שם קובץ:
חתימה	תאריך	שם	
	27.10.2025	מאלק	תכנון:
	27.10.2025	על"ר	שרטט:
	27.10.2025	מאלק	ביקר:
	27.10.2025	מאלק	אישור:

פרט טיפוסי לחיבור פרופילי פלדה

RHS 80/80/3.6

קנ"מ : 1:10

חיתך 1-1