

- 1 סוג הבטון ב-30.
- 2 יש להודיע קונסטרוקטור לפחות לפני 48 שעות לפי התחלת הקידוח של הכלונסאות לפיקוח עליון -אסדר צלקת ללא קבלת אישור של הקונסטרוקטור.
- 5 אורך חצייה בין מוטות האורך הגדול בין (50 ס"מ, 50 קוטר).
- 6 עובי כיסוי הבטון לריון 5 ס"מ יש להשתמש בספיסרים לכלונסאות שמוחקנות סביב כלוב הרבוע בפסיעות של 2 מ' לכל היתר
- 7 אין לבצע תפסות יציקה בכלונס, חוזה לחשב כמויות מדויקות של בטון שנעשרה במיקסר אם היא מספיק למלא את הכלונס לפי התחזית היציקה
- 8 פינות בטון גלוי יש לקטוסם 1.5/1.5 ס"מ.
- 9 במקרה ומפעל הבטון רחוק משטח הבנייה וזמן אספקת הבטון עולה על 90 דקות, יש להודיע לקונסטרוקטור לקבל הנחיות מתאימות עבור התוספים הנדרשים, אחת לא צריך תוספים ספציפיים.
- 10 יצלקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו-24 שעות שלאחריה נמוכה מ- 4 מעלות צ' ואין יצלקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו-24 שעות שלאחריה עולה על 40 מעלות צ'.
- 11 חובה לבצע ויברציה לבטון בזמן היציקה, יש להשתמש בלפחות 2 ויברטורים ליציקה, אחד מנגה את השני במקרה של תקלה.
- 12 על הקבלן לעשות יציקה מושלמת ומסודרת עד שגיע לפי בטון חלק וישר בהתאם לתנחיות מפקח הצמוד.
- 13 הסתייה המקסימלית המותרת מהציר האנכי לא תעלה על 1%, והסתייה מהמרכז לא תעלה על 5 % מקוטר הכלונס.
- 14 יש לבצע אנטפרה מלאה לבטון, 3 פעמים ביום למשך 7 ימים לאחר היציקה.
- 15 יש לקרוא תכנית קונסטרוקציה ביחד עם תכנית אדריכלות.
- 16 הקבלן יקוטר בכל האמצעים להבטחת מיקומו המדויק ואוכייתו של הקידוח.
- 17 יש יצלקת את הכלונסאות דרך משאבת בטון עם צינור ארוך (4 מ' לפחות), אין יצלקת כלונסאות מהמיקסר ישירות לכלונס.
- 18 לפי ת"י 808, דרגת החזרייה בכלונסאות היא 3 סומך (שקועה) 5, נודל גרגר מקסימלי 9 מ"מ
- 19 סוג הקידוח יהיה בהתאם לתנחיות יועץ הקרקע

שינויים ותוספות			
מס.	מרות העיני	ביצע	תאריך
02.0	הוצאת חומר לביצוע	ע"ר	10.03.2025
01.0	מתן מפרט	ע"ר	10.03.2025
00.0	מתן רשומי	חלק	10.03.2025
☒ לביצוע ☐ מלכוד ☐ לאישור ☐ לעיון			

רוכב עובר:	אינני מאהר אלשاعر
שם גליון:	תכנית מתווה כלונסאות+קורות
מס' גליון:	C-00-01
קני"מ:	1:50
מס' פרויקט:	25-020

[illegible]

• לאחר 24 שעות מיציקת הכלונסאות (שלב ראשון) יהיה ניתן לקדוח כלונסאות צמודים (שלב שני) וחוזר הלאה.



1:50 .n.p