

תאריך: 02/09/2026

כתב כמויות

שכונה עין הנציב

02/09/2026

כתב כמויות

דף מס': 002

שכונה עין הנציב

מבנה 02 כביש 2 וגמר פיתוח איזור מגרשים צפוניים
פרק 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח					
תת פרק 40.01 מדרכות ושבילים					
	סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.				
	סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.				
40.01.0050	משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ וסריקת פני הבטון לרבות מישקים.	מ"ר	700.00	152.00	106,400.00
40.01.0060	תוספת לנ"ל עבור ווטות עם החלקת מאלג' פינה לרבות זיון לווטות לפי פרט.	מטר	560.00	50.00	28,000.00
40.01.0170	ריצוף באבן טבעית פראית בעובי 5-10 ס"מ בדוגמא ציקלופית כולל טיט. לרבות אלמנט ווטות בטון כל בהתאם לפרט A3 (בהתאם להנחייה בכתב בלבד).	מ"ר	20.00	310.00	6,200.00
40.01.0180	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	מ"ר	3,000.00	113.00	339,000.00
40.01.0181	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.	מ"ר	500.00	12.00	6,000.00
	אבני שפה, גן ותיחום				
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (בטון טרי בלבד ולא יבש), תקף גם לאבנים קשתיות.				
40.01.0470	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	300.00	102.00	30,600.00
40.01.0490	אבן שפה טרומה באורך 0.25 מ' במידות 20/25 ס"מ כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	70.00	143.00	10,010.00
					526,210.00

להעברה בתת פרק 02.40.01

003 :om 77

מבנה 02 כביש 2 וגמר פיתוח איזור מגרשים צפוניים
פרק 40 פיתוח

552,210.00	סה"כ 40 פיתוח (להעברה לדף ריכוז)
------------	----------------------------------

004 : 'om ḡṭ

פרק 41 השקיייה וגינון

63,552.00	סה"כ 41 השקייה וגינן (להעברה לדף ריכוז)
-----------	---

005 :om 77

פרק 42 ריהוט גן/רחוב

[illegible]

006 : 'om ḡṭ

פרק 44 גידור ומעקות

52,000.00	סה"כ 44 גידור ומעקות (להעברה לדף ריכוז)
-----------	---

02/09/2026

דף מס': 007

שכונה עין הנציב

מבנה 02 כביש 2 וגמר פיתוח איזור מגרשים צפוניים

פרק 51 כבישים וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 כבישים וניקוז					
תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק					
51.01.0010	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק. (סעיף זה יופעל באישור בכתב מהמפקח בלבד)	מטר	15,000.00	4.18	62,700.00
51.01.0011	ערום פסולת שפוזרה על ידי אחר וסילוק לאתר מורשה המחיר כולל ערום, העמסה הובלה והטמנה (יופעל באישור המפקח בכתב). המחיר למשאית בת 20 מק'.	יח'	5.00	1,400.00	7,000.00
51.01.0065	פירוק אספלט ברצועות בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.	מ"ר	400.00	9.71	3,884.00
51.01.0220	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	15.00	554.12	8,311.80
סה"כ 51.01 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)					81,895.80
תת פרק 51.02 עבודות עפר					
51.02.0070	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע	מ"ק	250.00	27.58	6,895.00
51.02.0140	חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג.	מ"ק	30.00	32.38	971.40
51.02.0160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. לפי הנחיות יועץ הקרקע.	מ"ר	200.00	3.24	648.00
51.02.0190	חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 10 ס"מ יישור פילוס והידוק מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.	מ"ר	3,500.00	7.44	26,040.00
סה"כ 51.02 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)					34,554.40
תת פרק 51.03 עבודות מילוי ומצעים					
51.03.0040	מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) מצעים ותשתית	מ"ק	50.00	71.95	3,597.50
להעברה בתת פרק 02.51.03					3,597.50

008 :om 77

פרק 51 כבישים וניקוז

הופק באמצעות בנארית פרו (04.17.2) 04-9884344 קובץ: תשתיות קובץ מתכלל 009/...

02/09/2026

דף מס': 009

שכונה עין הנציב

מבנה 02 כביש 2 וגמר פיתוח איזור מגרשים צפוניים
פרק 52 שונות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 52 שונות					
תת פרק 52.03 שונות					
52.03.0020	חיספוס/קרצוף עדין של אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	625.00	6.31	3,943.75
52.03.0030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 1-5 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	625.00	9.46	5,912.50
סה"כ 52.03 שונות (להעברה לדף ריכוז)					9,856.25
תת פרק 52.04 עבודות אספלט וסלילה					
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק					
52.04.0100	תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	1,100.00	35.24	38,764.00
52.04.0180	תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	2,350.00	32.96	77,456.00
52.04.0370	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	45.00	171.64	7,723.80
52.04.0380	ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 1 ליטר/מ"ר.	מ"ר	1,100.00	1.82	2,002.00
52.04.0400	ריסוס ביטומן בשעור 0.4-0.5 ליטר/מ"ר. (בעבודת ריבוד כבישים).	מ"ר	2,350.00	1.71	4,018.50
52.04.0410	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.	מטר	15.00	27.76	416.40
סה"כ 52.04 עבודות אספלט וסלילה (להעברה לדף ריכוז)					130,380.70
תת פרק 52.05 עבודות צביעה ותימור					
תמורים, צביעה ואביזרי דרך					
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.					
52.05.0030	אספקה והתקנה של עמוד מגולון לתמוריר דרך מסוג עירוני.	יח'	3.00	198.02	594.06
להעברה בתת פרק 02.52.05					594.06

02/09/2026

010 :ומ ףד

שכונה עין הנציב

מבנה 02 כביש 2 וגמר פיתוח איזור מגרשים צפוניים
פרק 52 שונות

[illegible]

02/09/2026
דף מס': 011

שכונה עין הנציב
מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).
פרק 00 הערות וכללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 00 הערות וכללי					
תת פרק 00.00 שונות					
00.00.0300	עבודת מחפרון עבור גיפונים לרשות העתיקות חברת מקורות וכו' בהתאם להנחיות הרשויות השונות ובהתאם לאמור במערכת התשתיות הלאומיות, המחיר יכלול מחפרון, צופה צמוד, מנהל עבודה, וכל התיאומים הדרושים לרבות זיהוי המערכות והאלמנטים השונים על ידי מודד ומדידתם והעברת המידע לגוף הדרוש, התשלום לפי יע' שיאושרו על ידי המפקח בכתב.	י"ע	2.00	2,000.00	4,000.00
00.00.0310	תוספת לנ"ל עבור צוות זיהוי ואיתור מערכות באמצעות GPR דיסקטור ואמצעי זיהוי כבלים וצנרת התשלום יהיה בהתאם לאישור המפקח בכתב לפי ימי עבודה של צוות זיהוי וגילוי.	י"ע	1.00	3,000.00	3,000.00
סה"כ 00.00 שונות (להעברה לדף ריכוז)					
					7,000.00
תת פרק 00.01 עבודות הכנה ופירוק					
	כל עבודות הפירוק וההריסה כוללות פינוי לאתר מורשה, לרבות תשלום אגרה. כל סעפי הפירוקים יהיו בהתאם להנחיית המפקח בכתב, כמות תסוכם מראש ותאושר על ידי המפקח בהתאם למדידה שיגיש הקבלן. המחיר כולל פינוי לאתר פסולת מורשה.				
סה"כ 00.01 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 00 הערות וכללי (להעברה לדף ריכוז)					
					7,000.00

02/09/2026

דף מס': 012

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).

פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות					
40.01.0050	משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ וסריקת פני הבטון לרבות מישקים.	מ"ר	170.00	152.00	25,840.00
40.01.0086	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, אפור	מ"ר	1,177.00	113.00	133,001.00
40.01.0087	כנ"ל אך שימוש באבן מפירוק	מ"ר	915.00	70.00	64,050.00
40.01.0181	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.	מ"ר	200.00	12.00	2,400.00
40.01.0704	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) / סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	16.00	176.28	2,820.48
40.01.0718	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני	יח'	10.00	153.96	1,539.60
סה"כ 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות (להעברה לדף ריכוז)					
					229,651.08
תת פרק 40.03 אבני גן ותיחום					
40.03.0006	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ אפור	יח'	919.00	65.00	59,735.00
סה"כ 40.03 אבני גן ותיחום (להעברה לדף ריכוז)					
					59,735.00
תת פרק 40.04 אבני שפה					
40.04.0032	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע	מטר	22.00	170.00	3,740.00
40.04.0042	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17, 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל).	מטר	800.00	95.00	76,000.00
40.04.0043	כנ"ל אך שימוש באבן מפירוק.	מטר	475.00	60.00	28,500.00
40.04.0050	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון אפור.	מטר	20.00	91.00	1,820.00
סה"כ 40.04 אבני שפה (להעברה לדף ריכוז)					
					110,060.00

02/09/2026

013 דף ס' :

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).

פרק 40 פיתוח האתר

[illegible]

02/09/2026

דף מס': 014

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).
פרק 41 עבודות גינון והשקיה לגינות גשם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 41 עבודות גינון והשקיה לגינות גשם					
תת פרק 41.01 קרקע לשתייה וחיפוי קרקע לגינות גשם					
41.01.0004	קרקע לשתייה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.	מ"ק	70.00	89.75	6,282.50
41.01.0006	רסק עץ תוצרת קק"ל או ש"ע. המחיר כולל אספקה, פיזור ויישור בשכבה של 15 ס"מ.	מ"ר	200.00	21.88	4,376.00
41.01.0020	חצץ גירני שטוף, בגודל אבן 50-100 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 15 ס"מ.	מ"ר	240.00	23.56	5,654.40
סה"כ 41.01 קרקע לשתייה וחיפוי קרקע לגינות גשם (להעברה לדף ריכוז)					16,312.90
תת פרק 41.02 עבודות השקיה לגנות גשם					
41.02.0145	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	600.00	4.53	2,718.00
41.02.0195	מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.	מטר	22.00	36.20	796.40
41.02.0215	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 6.	מטר	24.00	67.24	1,613.76
41.02.0585	שיקום מערכת קיימת: העבודה כוללת החלפת והשמשת כלל ציוד המערכת (חלקים והתקנה) לרבות - צנרת, שרוולים, מחשב/ראש הפעלה, ממטרים/ טפטוף וכו'. המדידה לפי שטח מגוון. תנאי לתשלום הסעיף - אישור מתכנן השקיה.	מ"ר	1,500.00	18.00	27,000.00
סה"כ 41.02 עבודות השקיה לגנות גשם (להעברה לדף ריכוז)					32,128.16
תת פרק 41.03 שתילה ונטיעה לגינות גשם					
41.03.0013	אספקה ושתיית שיחים נמוכים לגינות גשם, לרבות אזוביון, מרווה רפואית/משולשת, הרדוף ננסי, פיטוספורום ננסי או ש"ע, לפי טבלת שתילה ופרט גינות גשם	יח'	186.00	18.00	3,348.00
להעברה בתת פרק 04.41.03					3,348.00

02/09/2026

015 : 'om ḡṭ

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).

פרק 41 עבודות גיבון והשקיה לגינות גשם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				3,348.00
41.03.0025	אספקה ושטילת צמחי כיסוי קרקע לגינות גשם, לרבות ליפיה זוחלת, עשב לימון, חצב, חבצלת נוי או ש"ע, לפי טבלת שתילה ופרט גינות גשם	יח'	736.00	9.00	6,624.00
41.03.0027	אספקה ונטיעת עצים קטנים לגינות גשם, לרבות קטלב מצוי, ערבה צרת עלים או ש"ע, כולל בור שתילה, תערובת שתילה, סמיכה והשקיית קליטה	יח'	6.00	363.00	2,178.00
	הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.				
	צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור בכתב לתקינות השתילים ימסר גם למזמין ע"י הקבלן.				
	גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.				
	בשתילת שיחים יוצגעו קומפוסט בנפח של 20% מנפח המיכל הנדרש ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור השתילה.				
41.03.0124	גיזום של עצים קיימים ע"י גוזם מומחה, על פי דרישה בכתב ומראש של האגרונום המלווה.	יח'	5.00	75.00	375.00
סה"כ 41.03 שתילה ונטיעה לגינות גשם (להעברה לדף ריכוז)					
					12,525.00
סה"כ 41 עבודות גינון והסקיה לגינות גשם (להעברה לדף ריכוז)					
					60,966.06

02/09/2026

016 : 'om 7T

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).

פרק 44 גידור ומעקות

[illegible]

02/09/2026

דף מס': 017

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).

פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות					
תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק שונות					
51.01.0030	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים בעומק עד 1.0 מ' כולל פינוי וסילוק.	יח'	3.00	299.55	898.65
51.01.0070	פירוק אספלט בעובי כלשהו.	מ"ר	765.00	20.80	15,912.00
51.01.0080	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק.	מטר	540.00	16.64	8,985.60
51.01.0085	פירוק אבן שפה קיימת ואחסון זמני לצורך הרכבה ושימוש חוזר.	מטר	475.00	20.00	9,500.00
51.01.0090	פירוק מדרכות מרופפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	300.00	19.55	5,865.00
51.01.0095	פירוק ריצוף מסוג אבן ואחסון זמני לצורך הרכבה שימוש חוזר.	מ"ר	915.00	20.00	18,300.00
51.01.0160	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה והגבהה או ההנמכה לרבות הסרה אות תוספת של חוליה.	יח'	3.00	1,200.00	3,600.00
51.01.0175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	8.00	554.02	4,432.16
51.01.0176	פירוק זהיר של פסי האטה מפלסטיק לרבות פירוק עוגנים אריזתם הובלתם ומסירת כל החלקים למזמין העבודה.	מטר	20.00	100.00	2,000.00
סה"כ 51.01 עבודות הכנה ופירוק שונות (להעברה לדף ריכוז)					
					69,493.41
תת פרק 51.02 עבודות אספלט					
51.02.0030	חפירה בכל סוגי קרקע לרבות פינוי לאתר מאושר.	מ"ק	750.00	23.98	17,985.00
51.02.0032	חפירה זהירה של מצעים ונברר לרבות מיון החומר ערום לקראת שימוש חוזר.	מ"ק	760.00	30.00	22,800.00
51.02.0035	הסדרת גבהים לתעלת עפר קיימת. המחיר כולל חפירה מקומית כולל סידור דפנות התעלה - קומפלט.	מטר	60.00	33.71	2,022.60
51.02.0160	הידוק שטחים (שתיית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוב.	מ"ר	3,750.00	3.24	12,150.00
להעברה בתת פרק 04.51.02					
					54,957.60

02/09/2026

דף מס': 018

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				54,957.60
51.02.0180	חריש מצע קיים, לרבות יישור ואיזון גובהי מצעים קיימים בשיעור של עד 10 ס"מ.	מ"ר	3,535.00	7.44	26,300.40
סה"כ 51.02 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)					81,258.00
	תת פרק 51.03 מצעים ומילוי מובא				
51.03.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	950.00	143.26	136,097.00
51.03.0040	מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק)	מ"ק	300.00	71.95	21,585.00
סה"כ 51.03 מצעים ומילוי מובא (להעברה לדף ריכוז)					157,682.00
	תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז				
	מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.				
51.06.0466	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מרקא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 400 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מטר	מטר	50.00	306.16	15,308.00
51.06.0513	שוחת ניקוז/קלטן למגלש גינת גשם בקוטר 50 ס"מ, כולל תא טרומי/יצוק, תקרה ורשת ניקוז, חיבור לצנרת, חפירה, מילוי חוזר והידוק, הכל לפי פרט	קומפ'	3.00	4,377.20	13,131.60
51.06.0640	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 80 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב בקוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק עד 1.25 מ'.	קומפ'	1.00	2,112.81	2,112.81
51.06.0692	מסגרת ורשת תקנית C250 מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	3.00	656.23	1,968.69
51.06.0768	צינור ניקוז שרשורי מחורר בקוטר 6" עטוף ב בד גיאוטקני עם מעטפת חצץ סביב הצינור בעובי של 20 ס"מ לפחות.	מטר	40.00	85.03	3,401.20
להעברה בתת פרק 51.06					35,922.30

019 דף ס':

פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

357,540.14	סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות (להעברה לדף ריכוז)
------------	--

02/09/2026

דף מס': 020

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).

פרק 52 עבודות אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 52 עבודות אספלט					
תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות					
52.01.0130	תא"צ 25 בעובי 7 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	3,535.00	47.40	167,559.00
52.01.0190	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	3,535.00	40.13	141,859.55
סה"כ 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות (להעברה לדף ריכוז)					
					309,418.55
תת פרק 52.02 ציפוי ביטומן					
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	3,535.00	1.82	6,433.70
52.02.0020	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.3 ליטר/מ"ר	מ"ר	3,535.00	1.48	5,231.80
סה"כ 52.02 ציפוי ביטומן (להעברה לדף ריכוז)					
					11,665.50
תת פרק 52.03 שונות					
52.03.0065	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.	מטר	27.00	27.76	749.52
סה"כ 52.03 שונות (להעברה לדף ריכוז)					
					749.52
תת פרק 52.04 עבודות אספלט וסלילה					
52.04.0370	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2" לפי פרט.	מ"ר	45.00	171.64	7,723.80
סה"כ 52.04 עבודות אספלט וסלילה (להעברה לדף ריכוז)					
					7,723.80
סה"כ 52 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)					
					329,557.37

021 :om 7T

פרק 57 אביזרים וספחים לניקוז גינות גשם

הופק באמצעות בנארית פרו 04-9884344 (04.17.2) קובץ: תשתיות קובץ מתכלל 022/...

02/09/2026

דף מס': 022

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).

פרק 88 עבודות תאורה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 88 עבודות תאורה.					
תת פרק 88.00 הערות					
העבודה תבוצע לפי המצויין בפרק 8 במפרט הטכני הבין משרדי הערות: 1) כל הסעיפים כוללים אספקה הובלה התקנה הפעלה ואחריות. 2) העבודה תבוצע לפי חוק החשמל חוק הבטיחות והגיהות המפרט הטכני 08 3) התאור בכתב הכמויות הינו תמציתי בלבד ואינו גורע מהמופיע במפרט הטכני 08 לעבודות חשמל. 4) במקרה של סתירה או אי בהירות יש לפנות למתכנן/מנהל הפרוייקט.					
סה"כ 88.00 הערות (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 88.01 עבודות עפר וחפירות					
88.01.0072	צינור פוליאטילן מצולב דרג 12.5 יק"ע בקוטר 50 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה.	מטר	240.00	113.67	27,280.80
88.01.0258	חפירת/חציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ברוחב עד 40 ס"מ המחיר ללא צינור (עבור חשמל ותקשורת).	מטר	200.00	45.45	9,090.00
88.01.0348	תוספת לסעיפים הנ"ל עבור פתיחת דרך או שביל והחזרתו למצבו הקודם כולל תקוני אספלט ו/או החזרת האבנים למקומם, המחיר כולל מילוי CLSM, הביצוע בהתאם לאישור המפקח מראש ובכתב.	מטר	50.00	180.00	9,000.00
88.01.0369	יסוד לעמוד תאורה יצוק מבטון ב-30 במידות 60/60/80 ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור, הכנת שרולי מעבר לפי תכנית, כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים כולל בצוע הארקת יסוד לבסיס ע"י פס פלדה מגולון בחתך של 4/30 מ"מ שירותך לברגי היסוד עם קוץ יציאה למגש הציוד וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט (עבור עמוד עד 4 מטר גובה).	יח'	13.00	787.52	10,237.76
55,608.56					
להעברה בתת פרק 04.88.01					

02/09/2026

דף מס': 023

שכונה עין הנציב

מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).

פרק 88 עבודות תאורה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				55,608.56
88.01.0471	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 4-8 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	קומפ'	4.00	711.16	2,844.64
סה"כ 88.01 עבודות עפר וחפירות (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 88.02 עמודי תאורה				58,453.20
88.02.0138	עמוד תאורה (3 דירוגים) מדורג בגובה של 4-5 מ' עשוי צינור פלדה כולל כסוי לבירגי יסוד מיציקת אלומיניום, בדגם זהה לקיים בשטח טבול באבץ חם וצבוע כולל כל הדרוש להצבת העמוד.	יח'	9.00	2,038.70	18,348.30
88.02.0441	צביעה בתנור של עמודי התאורה /זרועות מפלדה מגולבנת לעמוד בגוון שיקבע המזמין כדוגמת מפרט אפוקל של צביעה פוליאסטר טהור על פלדה מגולבנת, בצביעה לפי תקן, ישראלי לצביעה על פלדה מגולוונת לרבות קבלת אחריות ל 5 שנים בכתב על הצביעה מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.	קומפ'	9.00	130.72	1,176.48
88.02.0444	צביעה של עמוד.	קומפ'	9.00	220.00	1,980.00
סה"כ 88.02 עמודי תאורה (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 88.03 כבלים וגופי תאורה				21,504.78
88.03.0042	לפני קניית הציוד יש לתאם את סוגי וכמות עמודי וגופי התאורה סופית עם המפקח והמזמין ולקבל אישור בכתב. מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 מ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטי עם ניתוק אפס 10KA, 2X10AC עם כיסוי.	יח'	9.00	320.00	2,880.00
להעברה בתת פרק 04.88.03					
					2,880.00

024 ד'ס' :

פרק 88 עבודות תאורה.

הופק באמצעות בנארית פרו (04.17.2) 04-9884344

02/09/2026
דף מס': 025

שכונה עין הנציב
מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
פרק 00 הערות וכללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 00 הערות וכללי					
תת פרק 00.00 שונות					
00.00.0100	עבודת מחפרון עבור גישושים לרשות העתיקות חברת מקורות וכו' בהתאם להנחיות הרשויות השונות ובהתאם לאמור במערכת התשתיות הלאומיות, המחיר יכלול מחפרון, צופה צמוד, מנהל עבודה, וכל התיאומים הדרושים לרבות זיהוי המערכות והאלמנטים השונים על ידי מודד ומדדידתם והעברת המידע לגוף הדרוש, התשלום לפי יע' שיאושרו על ידי המפקח בכתב.	י"ע	2.00	2,000.00	4,000.00
00.00.0110	תוספת לנ"ל עבור צוות זיהוי ואיתור מערכות באמצעות GPR דיסקטור ואמצעי זיהוי כבלים וצנרת התשלום יהיה בהתאם לאישור המפקח בכתב לפי ימי עבודה של צוות זיהוי וגילוי.	י"ע	1.00	3,000.00	3,000.00
00.00.0111	שירותי מודד- הכנת חתכים טיפוסיים ותוכנית תיאום מערכות הנשענת על התוכניות הקיימות ועדכון מידע שיועבר לקבלן עם תחילת העבודה, לצורך כך הקבלן יעמיד שירותי מודד שיקבל את המידע הדרוש מהמפקח ויכין תוכנית תיאום מערכות לאישור והתוויה בשטח.	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
סה"כ 00.00 שונות (להעברה לדף ריכוז)					
					12,000.00
תת פרק 00.01 עבודות הכנה ופירוק					
כל עבודות הפירוק וההריסה כוללות פינוי לאתר מורשה, לרבות תשלום אגרה.					
כל סעפי הפירוקים יהיו בהתאם להנחיית המפקח בכתב, כמות תסוכם מראש ותאושר על ידי המפקח בהתאם למדידה שיגיש הקבלן. המחיר כולל פינוי לאתר פסולת מורשה.					
סה"כ 00.01 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 00 הערות וכללי (להעברה לדף ריכוז)					
					12,000.00

02/09/2026

026 :om 7d

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים

פרק 41 השקיייה וגינון

[illegible]

02/09/2026

דף מס': 027

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים

פרק 51 כבישים וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 כבישים וניקוז					
תת פרק 51.01 עבודות הכנה					
51.01.0010	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	28,500.00	4.18	119,130.00
51.01.0220	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	1.00	554.02	554.02
51.01.0221	מילוי תעלות ואלמנטים עם CLSM ישולם בהתאם להנחיית הפקח בכתב.	מ"ק	20.00	349.59	6,991.80
סה"כ 51.01 עבודות הכנה (להעברה לדף ריכוז)					
126,675.82					
תת פרק 51.02 עבודות עפר					
הערה: מחירי עבודות החפירה כוללים הובלת החומר למילוי באיזורי מילוי, המחיר כולל העברת החומר, פיזור, יישור והידוק לא מבוקר, במידה והיו עודפי עפר מעבר לדרוש באתר, החומר יפונה על ידי ועל חשבון הקבלן מהאתר.					
51.02.0070	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע	מ"ק	2,100.00	27.58	57,918.00
51.02.0071	כנל אך חפירה במגרשים	מ"ק	5,150.00	27.58	142,037.00
51.02.0072	כנ"ל אך חפירה לצורך השלמת חומר בקיבוץ או בטווח של עד 2 ק"מ, המחיר כולל חפירה, העמסה, הובלה פיזור, והידוק.	מ"ק	500.00	35.00	17,500.00
51.02.0160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.	מ"ר	2,200.00	3.24	7,128.00
סה"כ 51.02 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)					
224,583.00					
תת פרק 51.03 מילוי ומצעים					
51.03.0040	מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) מצעים ותשתית	מ"ק	50.00	71.95	3,597.50
להעברה בתת פרק 06.51.03					
3,597.50					

028 :om 77

פרק 51 כבישים וניקוז

584,072.32	סה"כ 51 כבישים וניקוז (להעברה לדף ריכוז)
------------	--

02/09/2026
דף מס': 029

שכונה עין הנציב
מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
פרק 57 קוי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 57 קוי מים וביוב תת פרק 57.00 הערות הערות כלליות לפרק מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ולא חציבה בכלים מכניים ולא חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות מעל ומתחת, המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57 במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית. מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים שירות שדה ואת כל הבדיקות וההכנות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לטופס בדיקות איכות הביצוע. על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לתכניות והמפרטים, הן לגבי מתן שירות שדה וכתב אחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת. מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך ביצוע העבודה בשלמותה. מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.				
להעברה בתת פרק 06.57.00					

02/09/2026

דף מס': 030

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
 פרק 57 קוי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזזה מחיר צינורות פלדה, פוליאטלין ופוליאטלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה (צינורות וספחים) למשך 10 שנים ע"י יצרן הצנרת לטובת רשות המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת מסוג זה. בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם העבודה בוצעה בפועל. שימוש ב CLSM לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורק באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד. היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכת\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.				
סה"כ 57.00 הערות (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 57.01 קוי מים 57.01.0006 מפרט מים לפי פרט ת-205 כולל : הידרנט 3" מאוגן תוצרת הכוכב לחץ עבודה 16 אטמ' כולל מתקן שבירה 4" תוצרת זאט לחץ עבודה 16 אטמ' או ש"ע . 57.01.0009 מפרט מים לפי פרט ת-110 הכולל : הידרנט 3" דגם 430 מאוגן תוצרת הכוכב לחץ עבודה 16 אטמ' ומגוף 6" דגם אקו צר תוצרת הכוכב לחץ עבודה 16 אטמ' , מד מים אוקטאב 2" , שני מגופי שגיב 2" כולל ש.א 2" תוצרת א.ר.י לחץ עבודה 16 אטמ' ומגוף שגיב 2" או ש"ע .	קומפ'	2.00	4,140.00	8,280.00
		קומפ'	1.00	15,985.00	15,985.00
					24,265.00
להעברה בתת פרק 06.57.01					

02/09/2026

דף מס': 031

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים

פרק 57 קוי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				24,265.00
	צינורות פוליאטילן PE100 , לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים מחיר סרט עם הכיתוב "מים" ושני חוטי נירוסטה כלול במחיר הצינור.				
57.01.0278	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 16 בקוטר 63 מ"מ	מטר	150.00	129.01	19,351.50
57.01.0284	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 16 בקוטר 110 מ"מ	מטר	120.00	263.07	31,568.40
57.01.0286	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 16 בקוטר 160 מ"מ	מטר	150.00	358.87	53,830.50
57.01.0454	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 4" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 6" - 4"	קומפ'	2.00	2,326.02	4,652.04
57.01.0460	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 6" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 8" - 6"	קומפ'	2.00	2,896.29	5,792.58
57.01.0484	הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר 2" (זקיף 3") לפי פרט הסטנדרטי כולל שרוול PE ממוטות, ממולא חול וסגר בטון.	יח'	4.00	886.69	3,546.76
57.01.0492	הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר 2*2" (זקיף 3") לפי פרט הסטנדרטי כולל שרוול PE ממוטות, ממולא חול וסגר בטון.	יח'	8.00	1,140.18	9,121.44
סה"כ 57.01 קוי מים (להעברה לדף ריכוז)					152,128.22
	תת פרק 57.02 קוי ביוב				
57.02.0058	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	מטר	270.00	261.40	70,578.00
57.02.0311	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה	מטר	80.00	454.05	36,324.00
להעברה בתת פרק 06.57.02					106,902.00

02/09/2026

דף מס': 032

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים

פרק 57 קוי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				106,902.00
	מחירי השווחות כוללים חפירה/חציבה בכלים מכנים/בידיים, מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי פרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס, איטום בין החוליות ובין תיקרה וחוליה, קדח חרושתי, תיקרה, מכסה ומחבר שוחה גמיש, בהתאם לפרט תא בקרה. משטחי ביניים/מנוחה ומעקה נמדדים בנפרד.				
57.02.0326	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מטר לרבות תיקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	13.00	4,154.13	54,003.69
57.02.0478	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	יח'	13.00	812.39	10,561.07
57.02.0495	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט המחיר כולל קוצים, עטיפת בטון עם זיון בהתאם להנחיות המפקח.	יח'	1.00	1,092.97	1,092.97
57.02.0508	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה.	יח'	2.00	1,164.96	2,329.92
	הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)				
57.02.0530	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו (המדידה תהיה משוחת החיבור ועד לקצה קו המגרש.	מטר	180.00	304.86	54,874.80
57.02.0531	תוספת לשווחות עבור מחברי גומי מסוג איטוביב בקוטר כלשהו.	יח'	26.00	290.00	7,540.00
	סה"כ 57.02 קוי ביוב (להעברה לדף ריכוז)				237,304.45

033 :om 77

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
פרק 57 קוי מים וביוב

[illegible]

02/09/2026

דף מס': 034

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
פרק 88 עבודות תאורה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 88 עבודות תאורה.					
תת פרק 88.00 הערות					
88.00.0001	תשלום עבור שירותי תכנון תאורה וחשמל, הקבלן יעמיד לרשות הפרויקט מתכנן/ חשמלאי בעל תעודה מתאימה כך שיוכל לעדכן ולהשלים מידע בתיאום עם חשמלאי הקיבוץ וכן להכין תוכניות AS MADE ללוחות ולמערכות החשמל והתאורה שיבוצעו .	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
סה"כ 88.00 הערות (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 88.01 עבודות עפר וחפירות					
88.01.0072	צינור פוליאתילן מצולב דרג 12.5 יק"ע בקוטר 50 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה.	מטר	420.00	113.67	47,741.40
88.01.0078	צינור פוליאתילן מצולב דרג 12.5 יק"ע בקוטר 75 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה.	מטר	400.00	170.51	68,204.00
88.01.0258	חפירת/חציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ברוחב עד 40 ס"מ המחיר ללא צינור (עבור חשמל ותקשורת).	מטר	300.00	45.45	13,635.00
88.01.0264	כנ"ל אך ברוחב של 60 ס"מ.	מטר	100.00	54.26	5,426.00
88.01.0267	כנ"ל אך ברוחב של 100 ס"מ.	מטר	300.00	70.66	21,198.00
88.01.0348	תוספת לסעיפים הנ"ל עבור פתיחת דרך או שביל והחזרתו למצבו הקודם כולל תקוני אספלט ו/או החזרת האבנים למקומם, המחיר כולל מילוי CLSM, הביצוע בהתאם לאישור המפקח מראש ובכתב.	מטר	10.00	180.00	1,800.00
88.01.0369	יסוד לעמוד תאורה יצוק מבטון ב-30 במידות 60/60/80 ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור, הכנת שרולי מעבר לפי תכנית, כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים כולל בצוע הארקת יסוד לבסיס ע"י פס פלדה מגולון בחתך של 4/30 מ"מ שירותך לברגי היסוד עם קוץ יציאה למגש הצידוד וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט (עבור עמוד עד 4 מטר גובה).	יח'	27.00	787.52	21,263.04
סה"כ 88.01 עבודות עפר וחפירות (להעברה לדף ריכוז)					
179,267.44					

02/09/2026

דף מס': 035

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
 פרק 88 עבודות תאורה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 88.02 עמודי תאורה					
88.02.0138	עמוד תאורה (3 דירוגים) מדורג בגובה של 5-4 מ' עשוי צינור פלדה כולל כסוי לבירגי יסוד מיציקת אלומיניום, בדגם זהה לקיים בשטח טבול באבץ חם וצבוע כולל כל הדרוש להצבת העמוד.	יח'	27.00	2,038.70	55,044.90
	צביעה בתנור של עמודי התאורה /זרועות מפלדה מגולבנת לעמוד בגוון שיבחר על ידי המזמין כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולבנת, בציעה לפי תקן, ישראלי לצביעה על פלדה מגולוונת לרבות קבלת אחריות ל 5 שנים בכתב על הצביעה				
88.02.0441	מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.	קומפ'	27.00	134.32	3,626.64
88.02.0444	צביעה של עמוד+ זרוע בגובה עד 5 מ'.	קומפ'	27.00	220.00	5,940.00
88.02.0456	גומחת מבטון מזויין במידות פנים 60*40*210 לרבות גג מעברים חפירה וביסוס.	קומפ'	1.00	1,464.06	1,464.06
88.02.0457	לוח תאורה בהתאם לפרט מצורף, מותקן מושלם.	קומפ'	1.00	9,000.00	9,000.00
סה"כ 88.02 עמודי תאורה (להעברה לדף ריכוז)					
					75,075.60
תת פרק 88.03 כבלים וגופי תאורה					
	לפני קניית הציוד יש לתאם את סוגי וכמות עמודי וגופי התאורה סופית עם האדריכל והמזמין ולקבל אישור בכתב.				
	כל מחירי היחידה כוללים אספקה התקנה וחביבור אלא אם צויין אחרת בסעפי כתב הכמויות להלן.				
88.03.0042	מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 10KA, 2X10AC עם כיסוי.	יח'	27.00	320.00	8,640.00
להעברה בתת פרק 06.88.03					
					8,640.00

036 : 'om ḡṭ

פרק 88 עבודות תאורה.

הופק באמצעות בנארית פרו (04.17.2) 04-9884344 קובץ: תשתיות קובץ מתכלל 037/...

02/09/2026

דף מס': 037

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים

פרק 89 עבודות חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 89 עבודות חשמל ותקשורת					
תת פרק 89.01 עבודות עפר וחפירות					
89.01.0020	מצע סוג א' בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 15 ס"מ מקס' לאחר ההידוק, בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מודיפייד אאשטו. (יבוצע באישור המפקח בכתב בלבד)	מ"ק	150.00	180.00	27,000.00
89.01.0072	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 50 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	3,100.00	113.67	352,377.00
89.01.0078	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 75 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	600.00	170.51	102,306.00
89.01.0180	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי לא מאובזר כולל עוגנים, סרג ודלי לבור ניקוז, הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים 1070, 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג P במידות 85/85/105 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	קומפ'	6.00	2,638.31	15,829.86
89.01.0186	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 100 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	6.00	2,398.47	14,390.82
89.01.0205	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	6.00	761.60	4,569.60
89.01.0258	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	מטר	900.00	45.45	40,905.00
557,378.28					
להעברה בתת פרק 06.89.01					

02/09/2026

דף מס': 038

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
פרק 89 עבודות חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
89.01.0261	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	מטר	100.00	54.26	5,426.00
89.01.0267	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	מטר	100.00	70.66	7,066.00
89.01.0273	תוספת מחיר לסעיף 08.1.258 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 40 ס"מ.	מטר	50.00	7.20	360.00
89.01.0276	תוספת מחיר לסעיף 08.1.261 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 60 ס"מ.	מטר	50.00	9.59	479.50
89.01.0282	תוספת מחיר לסעיף 08.1.267 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100 ס"מ.	מטר	50.00	11.99	599.50
סה"כ 89.01 עבודות עפר וחפירות (להעברה לדף ריכוז)					
571,309.28					
תת פרק 89.02 לוחות חשמל					
89.02.0459	גומחת בטון מזויין במידות פנים 80/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	1.00	1,634.56	1,634.56
89.02.0474	גומחת בטון מזויין במידות פנים 220/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2.00	2,858.11	5,716.22
89.02.0475	לוח חשמל P7 + P6 במבנה ארון פוליאסטר משוריין בהתאם לתוכנית מצורפת מותקן מושלם.	קומפ'	2.00	42,375.00	84,750.00
סה"כ 89.02 לוחות חשמל (להעברה לדף ריכוז)					
92,100.78					
תת פרק 89.03 כבלים					
89.03.0096	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X4 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	500.00	15.73	7,865.00
להעברה בתת פרק 06.89.03					
7,865.00					

02/09/2026

דף מס': 039

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
פרק 89 עבודות חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				7,865.00
89.03.0117	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	1,350.00	36.63	49,450.50
89.03.0204	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X150 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	50.00	104.33	5,216.50
89.03.0210	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X240 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	650.00	139.11	90,421.50
89.03.0273	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 4X240 ממ"ר.	יח'	2.00	759.18	1,518.36
89.03.0333	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה 25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	מטר	500.00	20.92	10,460.00
89.03.0336	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	מטר	50.00	31.99	1,599.50
89.03.0372	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 150 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	20.00	116.90	2,338.00
89.03.0387	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381	קומפ'	5.00	958.19	4,790.95
89.03.0390	אלמנט קצה כבל חשמל וצינור תקשורת כולל, איסוף וקשירת 15 מא' כבל בתוך שק יוטה, הטמנת השק עם הכבל בבור שיחפר יכוסה בחול ים, העמדת צינור יק"ע של תקשורת בסמוך לבור וקשירתו עג ברזל זזית, והצבת שלט בגודל של 15*30 עם הכיתוב "מס' מגרש X כבל חשמל" השלט יהיה עשוי פח מגולוון והדפסה בגוון שחור עג' צהוב, ויוצב עג' עמוד "צינור" פלדה מגולוון בקוטר 2" ובגובה 80 ס"מ מעל פני הפיתוח.	יח'	20.00	380.00	7,600.00
להעברה בתת פרק 06.89.03					181,260.31

040 :om ףד

שכונה עין הנציב

מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
פרק 89 עבודות חשמל ותקשורת

[illegible]

041 :om 77

פרק 00 הערות וכללי

042 : 'om ḡṭ

פרק 51 כבישים וניקוז

92,800.00	סה"כ 51 כבישים וניקוז (להעברה לדף ריכוז)
-----------	--

02/09/2026
 דף מס': 043

שכונה עין הנציב
 מבנה 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<u>פרק 57 קווי מים וביוב</u> <u>תת פרק 57.00 הערות</u> הערות כלליות לפרק מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ולא חציבה בכלים מכניים ולא חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות מעל ומתחת, המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57 במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית. מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים שירות שדה ואת כל הבדיקות וההכנות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לטופס בדיקות איכות הביצוע. על הקבלן לקבל אישור מראשעל יצרן הצנרת בהתאם לתכניות והמפרטים, הן לגבי מתן שירות שדה וכתב אחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת. מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך ביצוע העבודה בשלמותה. מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.				
להעברה בתת פרק 07.57.00					

02/09/2026
 דף מס': 044

שכונה עין הנציב
 מבנה 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזזה מחיר צינורות פלדה, פוליאטלין ופוליאטלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה (צינורות וספחים) למשך 10 שנים ע"י צנרת לטובת רשות המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת מסוג זה. בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם העבודה בוצעה בפועל. שימוש ב CLSM לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורק באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד. היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.				
	סה"כ 57.00 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 57.02 צנרת ביוב ואביזרים העבודה כוללת בדיקת אטימות. צינורות עשויים פ.י.ו.ס.י. עבה לביוב יהיו לפי ת"י 884 וצינורות לחץ יהיו לפי ת"י 532. במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות פעם אחת בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או היציאות שמתווספות או מבוטלות בבאותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים. מחיר החפירה כולל גם חפירה במצעים קיימים.				
	להעברה בתת פרק 07.57.02				

02/09/2026

דף מס': 045

שכונה עין הנציב

מבנה 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)

פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
57.02.0076	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.20 ועד 1.75 מ'	מטר	300.00	293.30	87,990.00
57.02.0078	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	מטר	470.00	307.13	144,351.10
57.02.0080	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	מטר	190.00	334.77	63,606.30
57.02.0082	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	מטר	10.00	358.17	3,581.70
57.02.0084	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	מטר	5.00	383.69	1,918.45
57.02.0086	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	מטר	5.00	429.41	2,147.05
57.02.0312	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט (שני הצדדים) לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה והאספלט. ומילוי חוזר ב CLSM במטר העליון.	מטר	100.00	454.05	45,405.00
57.02.0325	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	1.00	3,686.33	3,686.33
57.02.0326	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	8.00	4,154.13	33,233.04
385,918.97					

להעברה בתת פרק 07.57.02

02/09/2026

דף מס': 046

שכונה עין הנציב
 מבנה 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				385,918.97
57.02.0327	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל, עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	12.00	4,687.00	56,244.00
57.02.0328	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	6.00	5,060.56	30,363.36
57.02.0330	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	1.00	5,540.71	5,540.71
57.02.0332	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.75 ועד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	1.00	6,600.83	6,600.83
57.02.0478	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	יח'	2.00	812.39	1,624.78
57.02.0496	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 200 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	יח'	2.00	1,257.03	2,514.06
להעברה בתת פרק 07.57.02					488,806.71

02/09/2026

דף מס': 047

שכונה עין הנציב

מבנה 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)

פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				488,806.71
57.02.0508	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה.	יח'	4.00	1,164.96	4,659.84
57.02.0510	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 200 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה.	יח'	1.00	1,267.44	1,267.44
57.02.0540	תוספת לשוחה עבור מחבר גומי מסוג איטוביב	יח'	58.00	300.00	17,400.00
סה"כ 57.02 צנרת ביוב ואביזרים (להעברה לדף ריכוז) 512,133.99					
	תת פרק 57.09 שונות				
57.09.0065	ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התאבמלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק	יח'	2.00	640.00	1,280.00
57.09.0070	ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי הבור ב CLSM מתחתית התא ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק כפי שצוין לעיל).	יח'	1.00	1,202.58	1,202.58
57.09.0170	פירוק קטעים של צינור מכל סוג, בכל קוטר מעל 4" ובכל עומק לרבות סילוק החומר לכל מרחק ולמקום מאושר כחלוק ואלו לפי הוראה אחרת של רשות ואתגיד (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה).	מטר	50.00	88.22	4,411.00
להעברה בתת פרק 07.57.09 6,893.58					

048 : 'om ḡṭ

שכונה עין הנציב

מבנה 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)
פרק 57 קווי מים וביוב

[illegible]

כתב כמויות (ריכוז)

02/09/2026

דף מס': 049

שכונה עין הנציב

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 02 כביש 2 וגמר פיתוח איזור מגרשים צפוניים
	552,210.00	פרק 40 פיתוח
	63,552.00	פרק 41 השקייה וגינן
	11,504.00	פרק 42 ריהוט גן/רחוב
	52,000.00	פרק 44 גידור ומעקות
	163,025.70	פרק 51 כבישים וניקוז
	149,200.14	פרק 52 שונות
991,491.84		סה"כ 02 כביש 2 וגמר פיתוח איזור מגרשים צפוניים
		מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).
	7,000.00	פרק 00 הערות וכללי
	410,226.08	פרק 40 פיתוח האתר
	60,966.06	פרק 41 עבודות גינן והשקיה לגינות גשם
	78,000.00	פרק 44 גידור ומעקות
	357,540.14	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות
	329,557.37	פרק 52 עבודות אספלט
	64,012.30	פרק 57 אביזרים וספחים לניקוז גינות גשם
	115,505.98	פרק 88 עבודות תאורה.
1,422,807.93		סה"כ 04 כביש 4 (אהרון שרף).
		מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
	12,000.00	פרק 00 הערות וכללי
	65,550.00	פרק 41 השקייה וגינן
	584,072.32	פרק 51 כבישים וניקוז
	407,455.87	פרק 57 קוי מים וביוב
	354,331.00	פרק 88 עבודות תאורה.
	846,625.48	פרק 89 עבודות חשמל ותקשורת
2,270,034.67		סה"כ 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים

02/09/2026

דף מס': 050

שכונה עין הנציב

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)
		פרק 00 הערות וכללי
	92,800.00	פרק 51 כבישים וניקוז
	573,305.17	פרק 57 קווי מים וביוב
666,105.17		סה"כ 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)

02/09/2026

דף מס': 051

שכונה עין הנציב

סך מבנה	
991,491.84	מבנה 02 כביש 2 וגמר פיתוח איזור מגרשים צפוניים
1,422,807.93	מבנה 04 כביש 4 (אהרון שרף).
2,270,034.67	מבנה 06 פיתוח איזור מגרשים דרומיים
666,105.17	מבנה 07 קו ביוב מאסף (אילנה גרשביץ)

סך הכל	
5,350,439.61	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	הנחת עיגול
	סה"כ
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן